

Approximativ kostnadsberäkning för en Plexipavebana å 18x36 meter fullt komplett med utrustning för spel samt stängsel.

Specifikation

C:a
kostnad

1. Avvägning, utsättningar och jordavtagning å markområde, ca 720 kvm. Schakta ur 40 cm, köres till tipp. Utläggning av fiberduk samt ca 20 cm med 0-63 kross. Därefter ca 10 cm 0-32 kross. Gjutning av fundament för stolpar & mittpunkt. Utläggning av dräneringsrör samt finjustering av ytan med 0-16 kross cirka 5 cm.	275.000
2. Asfaltering 2 lager, ABT 11 160/220 (35 mm) och därpå ABT 8 160/220 (25 mm)	220.000
3. Skyddsstängsel kring banan inkl. låsbar grind.	120.000
4. Nästolpar, singelstolpar, nät och mittband inkl. hylsor för nedgjutning av stolpar och markfäste	6.000
1. Gjutning av hylsor & mittpunkt i nedgjutna plasterör	16.000
2. Plexipave Standard beläggning, 5 lager	159.000

Beräknad totalkostnad kronor cirka

800.000.- exkl moms

Beräkningen är baserad på att punkt 1 och 2 utföres av en och samma entreprenör.

Behov av dräneringssystem kan i vissa fall, beroende på mark- och terrängförhållanden förekomma, kan bekräftas först efter "skarp" offert inhämtats.

Markytan som krävs bör vara 20 x 40 meter om möjligt.

Banan bör placeras i norr-söder läge pga solen.

Asfalten skall luta 1 % från långsida till långsida.

Markarbete inkluderar ej trädställning och sprängning samt baserat på tillgänglighet för fordon till/från platsen.

Mervärdesskatt tillkommer.